

御見積書

見積書番号: 24-61-00447-01

2024年5月31日

平田パッキン工業株式会社 代表取締役 平田 武彦 様

山口県周南市鼓海2丁目118番75
株式会社 中電工 山口東部支社

支社長 平方 清志
TEL 0834-36-3300 FAX 0834-36-1313



下記のとおり御見積申し上げます。
内容を御検討の上、是非当社へ
御下命下さるようお願い申し上げます。

国土交通大臣 許可(特-4)第2097号
(土木、とび・土工、電気、管、鋼構造物、舗装、塗装、
電気通信、水道施設)

国土交通大臣 許可(般-4)第2097号
(消防施設)

見積金額	1,000,000.-
消費税等額	100,000.-
合計金額	¥ 1,100,000.-

内法定福利費相当額: ¥ 369,813.- を含む



工事名称: 平田パッキン工業(株)工場新築工事

施工場所: 玖珂郡玖珂町字瀬田1600-18

御支払条件:

工事期間: 自 年 月 日 至 年 月 日

見積有効期限: 日

NO	工事種別	数量・単位	金額	摘要
1	エアー配管、雨水配管工事	1 式	1,000,000	
	内訳明細は、別葉のとおりです。			

中電工

見積り条件書

1. 本見積りには消費税は含まれておりません。

2. 次の場合は請負代金額の変更・工期延長について、別途協議とさせていただきますのでご了承ください。

【請負代金額の変更】

(1) 当社の責めによらない事由による工期延長や大幅な設計変更に伴い、費用が増加した場合。

(2) 当社の責めによらない事由により、契約時のマスター工程で定めた当社の工事開始が遅れ、工期短縮（圧迫）に伴い費用が増加した場合※

※原則として工期の延長による適正な工期の確保をお願いします。
工期延長または工期の延長が難しい場合の工期短縮（圧迫）に対応するため、当初計画よりも

下請負業者および施工管理者の増員が必要となりますが、それらの手配時期によっては単価アップに繋がることある等、費用が増加することがあります。

上記 (1) (2) の場合は国交省通知「工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算方法」（最新版）に準じて増加費用を積算させていただきます。

(3) 工期内での工事材料・労務費等の著しい高騰により請負代金が不相当となった場合。

【工期延長】

(1) 建設資材の不足を原因とする調達・納入の遅延により工程に影響が生じる場合。

3. 次の事項は「別途工事」とし、本見積りには含みません。

【共通事項】

- ・ 仮設事務所、詰所、倉庫及び加工場の設置
- ・ 工所用仮設設備工事
- ・ 工所用電力、上下水道の維持管理及び使用料金
- ・ 本電源受電後の電気料金（基本料及び使用料金）
- ・ 試運転に要する電力、水道、ガス、油等の使用料金
- ・ 労災保険料、損害保険料
- ・ 場内共用部清掃費用
- ・ 保安警備費用

【建築関係】

- ・ 共通足場及び揚重機械の使用料
- ・ 産廃処分の費用

名称・仕様	数量・単位	単価	金額	摘要
1. 圧縮空気配管設備工事				
炭素鋼鋼管 (白ネジ付) SGP 20A	22 m	1,940	42,680	
炭素鋼鋼管 (白ネジ付) SGP 25A	25 m	2,740	68,500	
継手類 SGP (白ネジ付) 用	1 式		86,895	
接合材	1 式		5,600	
支持材	1 式		16,700	
青銅製ボール弁 600RC-N 20A	5 個	2,660	13,300	
青銅製ボール弁 600RC-N 25A	1 個		3,630	
エアーカプラー 40SM 1/2	4 個	1,330	5,320	
鋼材固定金物取付工事	1 式		126,000	
塗装工事費	1 式		37,530	
雑材消耗品	1 式		7,845	
材料費計			414,000	
労務費	1 式		201,000	
合計			615,000	

名称・仕様	数量・単位	単価	金額	摘要
2. 雨水排水設備工事				
硬質塩化ビニル管 (一般管) VP 100A	11 m	2,370	26,070	
樹脂製樹短管用塩ビ管 VU 200A	2 m	5,030	10,060	
継手類 VP用	1 式		4,000	
接合材	1 式		2,700	
小口径雨水樹 90° 曲がり 90° L 200-100A	1 個		5,720	
小口径樹用塩ビ製格子蓋 200A	1 個		2,880	
既設排水樹接続工事	1 式		15,000	
掘方埋戻し費	1 式		20,100	
雑材消耗品	1 式		2,470	
材料費計			89,000	
労務費	1 式		78,000	
合計			167,000	